Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jednorożec - Drążdżewo Nowe					
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - długość 3 142 m 3,14213	km km	3,142	
				RAZEM	**3,142**
2 d.1	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną 40	szt. szt.	40,000	
				RAZEM	**40,000**
3 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - pobocza - 3,142 km x 2 x 0,5 m (3142 m2) + powierzchnia wynikająca z łuków (6 m2) 3148	m^2 m^2	3148,000	
				RAZEM	**3148,000**
4 d.1	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - humus 314,8	m^3 m^3	314,800	
				RAZEM	**314,800**
5 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 10 cm - od km 1+100,00 do km 3+142 - (jezdnia) - 2,042 km x 5,5 m (11234 m2) + powierzchnia wynikająca z łuków (134 m2) 11365	m^2 m^2	11365,000	
				RAZEM	**11365,000**
6 d.1	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz urobku 1136,5	m^3 m^3	1136,500	
				RAZEM	**1136,500**
2		**JEZDNIA - PODBUDOWA**			
7 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - od km 1+100,00 do km 3+142 - (jezdnia) - 2,042 km x 5,5 m (11234 m2) + powierzchnia wynikająca z łuków (134 m2) 11365	m^2 m^2	11365,000	
				RAZEM	**11365,000**
3		**JEZDNIA - NAWIERZCHNIA**			
8 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego sortowanego frakcji 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (jezdnia) - km od 0+000,00 do km 3+142 - 3,142 km x 5,5 m + powierzchnia wynikająca z łuków 17352	m^2 m^2	17352,000	
				RAZEM	**17352,000**
4		**POBOCZA OBUSTRONNE - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
9 d.4	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 3,142 km x 2 x 0,5 m (3142 m2) + powierzchnia wynikająca z łuków (6 m2) 3148	m^2 m^2	3148,000	
				RAZEM	**3148,000**

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.