Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zelazna Rządowa.					
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,841	km	0,841	
				RAZEM	**0,841**
2		**FUNDAMENTOWANIE DRÓG**			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; JEZDNIA + ZJAZDY	m^2		
		3772	m^2	3772,000	
				RAZEM	**3772,000**
3		**JEZDNIA - PODBUDOWA**			
3 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm; 0,08 m x 3538 m2	m^2		
		3538	m^2	3538,000	
				RAZEM	**3538,000**
4		**JEZDNIA - POTRÓJNE UTRWALENIE**			
4 d.4	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW W WARSTWIE ŻWIROWEJ I WYPROFILOWANIEM SPADKÓW	m^2		
		3538	m^2	3538,000	
				RAZEM	**3538,000**
5 d.4	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2	m^2		
		3538	m^2	3538,000	
				RAZEM	**3538,000**
6 d.4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 3	m^2		
		3538	m^2	3538,000	
				RAZEM	**3538,000**
5		**ZJAZDY - PODBUDOWA**			
7 d.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm; 0,08 m x 234 m2	m^2		
		234	m^2	234,000	
				RAZEM	**234,000**
6		**ZJAZDY - POTRÓJNE UTRWALENIE**			
8 d.6	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW W WARSTWIE ŻWIROWEJ I WYPROFILOWANIEM SPADKÓW	m^2		
		234	m^2	234,000	
				RAZEM	**234,000**
9 d.6	KNR 2-31 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2	m^2		
		234	m^2	234,000	
				RAZEM	**234,000**
10 d.6	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 3	m^2		
		234	m^2	234,000	
				RAZEM	**234,000**
7		**POBOCZA OBUSTRONNE - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**			
11 d.7	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm; 0,08 m x 1252 m2	m^2		
		1252	m^2	1252,000	
				RAZEM	**1252,000**

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.