

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszewka - Parciaki					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - długość 2 212,53	km		
d.1	0111-01	2,21253	km	2,213	
				RAZEM	2,213
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - pobocza od km 0+000,00 do km 1+425,00 (1,425 km x 2 x 0,5 m (1425 m ²) + powierzchnia wynikająca z łuków (14 m ²))	m ²		
d.1	0126-01	1439	m ²	1439,000	
				RAZEM	1439,000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek - od km 1+425 do km 2+213 0,788 km x 6,5 m (jezdnia + pobocza - 5122 m ²) + powierzchnia wynikająca z łuków (17 m ²)	m ²		
d.1	0126-01	5139	m ²	5139,000	
	0126-02	5139			
				RAZEM	5139,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 5 km - odwóz humusu	m ³		
d.1	0206-03	657,80	m ³	657,800	
	0214-03				
				RAZEM	657,800
2		JEZDNIA - PODBUDOWA			
5	KNR 9-11	Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym, od km 1+425 do km 2+2212,53 - 4334 m ² (jezdnia) + 788 m ² (pobocze) + powierzchnia wynikająca z łuków (15 m ² - jezdnia) (2 m ² - pobocze)	m ²		
d.2	0101-02	5139	m ²	5139,000	
				RAZEM	5139,000
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, od km 1+425 do km 2+2212,53 - 4334 m ² (jezdnia) + 788 m ² (pobocze) + powierzchnia wynikająca z łuków (15 m ² - jezdnia) (2 m ² - pobocze)	m ²		
d.2	0104-01	5139	m ²	5139,000	
				RAZEM	5139,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - od km 1+425 do km 2+2212,53 - 4334 m ² (jezdnia) + 788 m ² (pobocze) + powierzchnia wynikająca z łuków (15 m ² - jezdnia) (2 m ² - pobocze)	m ²		
d.2	0114-03	5139	m ²	5139,000	
	0114-04				
				RAZEM	5139,000
3		JEZDNIA - NAWIERZCHNIA			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego sortowanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm, od km 0+000,00 do km 2+212,53 - 2,212,53 km x 5,5 m (12169 m ²) + powierzchnia wynikająca z łuków (49 m ²)	m ²		
d.3	0114-03	12218	m ²	12218,000	
	0114-04				
				RAZEM	12218,000
4		POBOCZA OBUSTRONNE - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 2,21253 km x 2 x 0,5 m (2212 m ²) + powierzchnia wynikająca z łuków (17 m ²)	m ²		
d.4	0114-03	2229	m ²	2229,000	
	0114-04				
				RAZEM	2229,000