

ZIR.271.5.2021

ODPOWIEDŹ
na zapytanie Wykonawcy

Zamawiający, na podstawie art.135 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z późn.zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „ **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszewka - Parciaki**” numer postępowania ZIR.271.5.2021 udziela odpowiedzi na poniżej zadane pytanie:

Pytanie:

„W przedmiarze robót w poz.nr 6 jest ujęte wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach o grubości 10 cm, natomiast w projekcie budowlanym oraz przekroju (rysunek nr 4) występuje warstwa odsączająca z pospółki gr.10 cm. Dodatkowo wg projektu budowlanego oraz według przekroju normalnego (rysunek nr 4) wzmocnienie podłoża geowłókniną, wykonanie warstwy odsączającej oraz podbudowy z kruszywa naturalnego gr 10 cm występuje w odcinku 1+142,5 do 2+212,53, a przedmiarze te pozycje (poz. nr 5, poz.6, poz.7 są ujęte od km 1+425 do km 2+212,53 (występuje rozbieżność w ilości 282,56 mb w długości jezdni).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji nr 6 przedmiaru, warstwy odsączające powinny być wykonane z pospółki - zgodnie z przekrojem normalnym (rys 4).

Wzmocnienie podłoża geowłókniną (przekrój normalny typ 2) wg załączonego przekroju - powinno zostać wbudowane w km od 1+425 do 2+212,53 - zgodnie z przedmiarem robót.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią SWZ.