

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Mój rynek. Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednorózcu
ADRES INWESTYCJI : ul. Polna, Jednorózec
INWESTOR : Urząd Gminy Jednorózec
ADRES INWESTORA : ul. Odrodzenia 14, Jednorózec
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Gruszka
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2014

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane, CPV 45.23.13.00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, CPV 45.33.00.00 - 9 Hydraulika i roboty sanitarne

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004r (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004r)

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA:

Kosztorys opracowano na podstawie:

Kalk. własnej, KNR 2-01, KNR-W 2-01, KNR 2-31, KNR 2-01, KNR 2-21, KNR-W 3, KNR 0-26, KNR 4-01, KNR-W 4-01, KNR 2-02, KNR-W 2-02, NNRNKB 202, KNR AT-09, KNR 0-12, KNR 0-15, KNR 0-18, KNR 0-19, KNR 0-21,

Ceny: rynkowe

WYKONAWCA :

inż. Jacek Gruszka
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania ewid.: MAZ/0089/OWOK/04
styczeń 2014

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Mój rynek, budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednoróżcu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Utwardzenie powierzchni ruchu					
1.1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1. 0114-02					
1		0.3344	ha	0.33	
				RAZEM	0.33
1.2 Odhumusowanie					
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 10 cm	m ²		
d.1. 0119-01					
		543.0+1116.0+1433.0-666.0	m ²	2426.00	
				RAZEM	2426.00
1.3 Roboty ziemne					
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV pod projektowaną konstrukcję jezdni i parkingów gr. 30 cm	m ²		
d.1. 0101-05 +					
3	KNR 2-31				
0101-06		1433.0+543.0+1116.0-666.0	m ²	2426.00	
				RAZEM	2426.00
1.4 Konstrukcja ciągu pieszo-jezdni i parkingów					
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1. 0103-04					
4		1433.0	m ²	1433.00	
				RAZEM	1433.00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm, fr 0/31,5	m ²		
d.1. 0114-01					
4		1433.0	m ²	1433.00	
				RAZEM	1433.00
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa o grub.po zagęszcz. 8 cm, fr 0/31,5	m ²		
d.1. 0114-03					
4		1433.0	m ²	1433.00	
				RAZEM	1433.00
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 5 cm i zamulenie spoin piaskiem	m ²		
d.1. 0511-03					
4		1433.0	m ²	1433.00	
				RAZEM	1433.00
1.5 Konstrukcja chodnika					
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1. 0103-04					
5		543.0+1116.0-666.0	m ²	993.00	
				RAZEM	993.00
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm, fr 0/31,5	m ²		
d.1. 0114-01					
5		543.0+1116.0-666.0	m ²	993.00	
				RAZEM	993.00
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa o grub.po zagęszcz. 8 cm, fr 0/31,5	m ²		
d.1. 0114-03					
5		543.0+1116.0-666.0	m ²	993.00	
				RAZEM	993.00
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 5 cm i zamulenie spoin piaskiem	m ²		
d.1. 0511-03					
5		543.0	m ²	543.00	
				RAZEM	543.00
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 5 cm i zamulenie spoin piaskiem	m ²		
d.1. 0511-03					
5		1116.0	m ²	1116.00	
				RAZEM	1116.00
1.6 Obramowanie nawierzchni					
13	KNR 2-31	Krawężniki granitowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (B 15)	m		
d.1. 0403-03 +					
6	KNR 2-31				
0402-04					

Mój rynek, budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednoróżcu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		41.0+4.5+15.0+6.5+2.6+6.0*2+5.0*2+30.0+18.0+18.0+2*(15.77+19.59+20.1+4.5+17.5+4.0)+17.5+20.1+19.6+15.77+6.0*5	m	423.49	
				RAZEM	423.49
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe kolorowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.1.	0407-03				
6		9.0+3.0+5.0+1.0+105.0	m	123.00	
				RAZEM	123.00
1.7 Zieleni					
15	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. II-IV	m ²		
d.1.	uz33-01				
		141.0	m ²	141.00	
				RAZEM	141.00
16	KNR 2-21	Humusowanie skarpy z obsianiem przy grub.warstwy 10 cm	ha		
d.1.	0211-01 +				
7	KNR 2-21				
	0211-02				
		141/10000	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
1.8 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa					
17	KNR 2-31	Oznakowanie poziome jezdni oraz miejsc parkingowych farbą chlorokauczkową, cienkowarstwowe	m ²		
d.1.	0706-01				
8		0.1*6.0*47+0.1*95.0	m ²	37.70	
				RAZEM	37.70
18	KNR 2-31	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych.	szt.		
d.1.	0702-01				
8		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
19	KNR 2-31	Pionowe znaki drogowe (tabliczki)	szt.		
d.1.	0703-01				
8		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2 Wiaty handlowe					
20	KNR-W 3	Oczyszczenie ścieżki powierzchni betonowych.	m ²		
d.2	1201-01				
	analogia	(5.50*3.24*2+5.50*0.9*2+3.24*0.9*2)*10	m ²	513.72	
				RAZEM	513.72
21	KNR 0-26	Naprawa powierzchni betonowych szpachlą do betonu	m ²		
d.2	0637-07				
	analogia	(5.50*1.5*2+5.50*0.9*2+1.5*0.9*2)*10	m ²	291.00	
				RAZEM	291.00
22	KNR-W 4-01	Uniesienie wiat handlowych ponad istn. teren na wys. 15-20 cm wraz z podbetonowaniem podstaw	m ²		
d.2	kalk. własna				
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
23	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej z elem. stalowych	m ²		
d.2	1211-01				
		5.50*3.24*10	m ²	178.20	
				RAZEM	178.20
24	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową konstr. stalowej wiat handlowych	m ²		
d.2	1212-05				
		5.50*3.24*10	m ²	178.20	
				RAZEM	178.20
25	KNR 2-02	Konstrukcje daszków dwuspadowe	m ²		
d.2	1220-05				
		2.17*(3.24*2+3.25)*2	m ²	42.23	
				RAZEM	42.23
26	NNRNB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach	m ²		
d.2	202 0538-01				
		2.17*(3.24*2+3.25)*2	m ²	42.23	
				RAZEM	42.23
27	KNR AT-09	Łączenie - rozstaw łąt 35 cm	m ²		
d.2	0101-05				
		5.50*3.24*10+2.17*(3.24*2+3.25)*2	m ²	220.43	
				RAZEM	220.43

Mój rynek, budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednorozcu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 0-21 d.2 4004-07	Poszycie pow dachu sklejką wodoodporną gr 18 mm	m ²		
		5.50*3.24*10+2.17*(3.24*2+3.25)*2	m ²	220.43	
29	KNR 0-15 d.2 0518-01	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną	m ²	RAZEM	220.43
		5.50*3.24*10+2.17*(3.24*2+3.25)*2	m ²	220.43	
30	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	RAZEM	220.43
		0.25*(5.5*20+3.24*8+3.0*4+3.25*4+3.24*8)	m ²	46.71	
31	kalk. własna	Deski czołowe i wiatrownice - deski świerkowe o wym. 3,8x14 cm, strugane, malowane lakierobejczą	m	RAZEM	46.71
		3.24*3*8+5.5*2*10+2.5*3*4	m	327.76	
32	NNRNKB d.2 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m	RAZEM	327.76
		5.5*2*10+3.25*2*2	m	123.00	
33	NNRNKB d.2 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	RAZEM	123.00
		22	szt.	22.00	
34	NNRNKB d.2 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	RAZEM	22.00
		16	szt.	16.00	
35	NNRNKB d.2 202 0546-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.	RAZEM	16.00
		16	szt.	16.00	
36	NNRNKB d.2 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m	RAZEM	16.00
		2.7*22	m	59.40	
37	NNRNKB d.2 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.	RAZEM	59.40
		66	szt.	66.00	
38	kalk. własna	Ścianki ażurowe - baliki świerkowe o wym. 5x14 cm, strugane, malowane lakierobejczą	m ²	RAZEM	66.00
		2.0*1.5*12	m ²	36.00	
39	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²	RAZEM	36.00
		(5.5*20+2.0*8)*1.8	m ²	226.80	
40	Budynek kwiatami - zmiana elewacji d.3 kalk. własna	Demontaż paneli PCV - ściany budynków	m ²	RAZEM	226.80
		9.0*2*3.0+5.5*2*4	m ²	98.00	
41	KNR 0-18 d.3 2611-05	Elewacje z desek struganych - montaż rusztu na podłożu gazobetonowym na ścianach	m ²	RAZEM	98.00
		9.0*2*3.0+5.5*2*4	m ²	98.00	
42	KNR AT-09 d.3 0103-02 analogia	Folie wstępnego krycia	m ²	RAZEM	98.00
		9.0*2*3.0+5.5*2*4	m ²	98.00	
43	KNR 0-18 d.3 2613-01 analogia	Wykonanie elewacji w desek świerkowych heblowanych malowanych lakierobejczą, montowanych na pióro-wpust wraz z dociepleniem na gotowym ruszcie na ścianach	m ²	RAZEM	98.00
		9.0*2*3.0+5.5*2*4	m ²	98.00	
44	KNR 0-12 d.3 1119-02 analogia	Licowanie ścian z płytek o wymiarach 30 x 30 cm - GRES	m	RAZEM	98.00
		(9.0*2+5.5*2)*0.3	m	8.70	
				RAZEM	8.70

Mój rynek, budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednorozcu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.3	1604-01	9.0*2*3.0+5.5*2*4	m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
4 Wiata handlowa nowoprojektowana					
4.1 Roboty ziemne i fundamentowe					
46	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.4.	0122-01				
1		72.83+7.68	m ³	80.51	
				RAZEM	80.51
47	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na	m ³		
d.4.	0216-02	odkład w gruncie kat.III			
1	analogia	(2.95+9.37+18.85+6.46+4.7)*1.5*1.2	m ³	76.19	
				RAZEM	76.19
48	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m ³		
d.4.	0310-02	1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)			
1		0.8*0.8*1.2*10	m ³	7.68	
				RAZEM	7.68
49	KNR 4-01	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i	m ³		
d.4.	0105-02	ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III			
1		76.19-3.88-16.18-7.08	m ³	49.05	
				RAZEM	49.05
50	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4.	0108-06	grunt.kat. III			
1		76.19+7.68-45.69	m ³	38.18	
				RAZEM	38.18
51	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.4.	0108-08	Krotność = 4			
1		76.19+7.68-45.69	m ³	38.18	
				RAZEM	38.18
52	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B10	m ³		
d.4.	1101-01				
1		(2.95+9.37+18.85+6.46+4.7)*0.8*0.1+0.8*0.8*10*0.1	m ³	4.03	
				RAZEM	4.03
53	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m, Beton B20	m ³		
d.4.	0202-01				
1		(2.95+9.37+18.85+6.46+4.7)*0.8*0.5	m ³	16.93	
				RAZEM	16.93
54	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3. beton B20	m ³		
d.4.	0204-01				
1		0.8*0.8*0.9*10	m ³	5.76	
				RAZEM	5.76
55	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.4.	0290-01				
1		(0.222*1.2*4*(2.95+9.37+18.85+6.46+4.7))/1000	t	0.05	
				RAZEM	0.05
56	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojone	t		
d.4.	0290-02				
1		(0.888*4*(2.95+9.37+18.85+6.46+4.7)+0.888*0.8*12*10)/1000	t	0.24	
				RAZEM	0.24
57	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.4.	0101-06				
1		0.7*(2.95+9.37+18.85+6.46+4.7)*0.4	m ³	11.85	
				RAZEM	11.85
58	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z	m ²		
d.4.	0603-09	roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa			
1		1.2*(2.95+9.37+18.85+6.46+4.7)*2	m ²	101.59	
				RAZEM	101.59

Mój rynek, budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednorozcu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.4. 0603-10 1	KNR-W 2-02	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z rozтворu asfaltowego - druga i nast.warstwa $1.2 \cdot (2.95 + 9.37 + 18.85 + 6.46 + 4.7) \cdot 2$	m ² m ²	 101.59	 101.59
60 d.4. 202 0618-01 1	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej $(2.95 + 9.37 + 18.85 + 6.46 + 4.7) \cdot 0.4$	m ² m ²	 16.93	 16.93
				RAZEM	16.93
4.3 Ściany przyziemia					
61 d.4. kalk. własna 2		Ściana gr 40 cm obustronnie licowana z kamienia polnego łupanego $(2.95 + 9.37 + 18.85 + 6.46 + 4.7) \cdot 3.4 - 2.0 - 1.9 \cdot 3.4 - 2.83 \cdot 0.5$	m ² m ²	 134.05	 134.05
62 d.4. 0290-01 2	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie <wieniec> $(0.222 \cdot 1.2 \cdot 4 \cdot (2.95 + 9.37 + 18.85 + 6.46 + 4.7)) / 1000$ <trzępienie> $(0.222 \cdot 1.2 \cdot 4 \cdot (4.5 \cdot 13)) / 1000$	t t t	 0.05 0.06	 0.11
63 d.4. 0290-02 2	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane <wieniec> $(0.888 \cdot 4 \cdot (2.95 + 9.37 + 18.85 + 6.46 + 4.7)) / 1000$ <trzępienie> $(0.888 \cdot 4 \cdot (4.5 \cdot 13)) / 1000$	t t t	 0.15 0.21	 0.36
64 d.4. 1210-01 2	KNR 2-02	Kraty stalowe kute ozdobne nie otwierane osadzone w murze 1.21	m ² m ²	 1.21	 1.21
65 d.4. 1604-01 2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m $((2.95 + 9.37 + 18.85 + 6.46 + 4.7) \cdot 3.4) \cdot 2$	m ² m ²	 287.84	 287.84
				RAZEM	287.84
4.3 Konstrukcje drewniane, prace dekarские					
66 d.4. 0407-06 3	KNR 2-02	Słupy z drewna świerkowego o wym. 20x20 cm, heblowane, malowane lakierobejcą $0.2 \cdot 0.2 \cdot 2.1 \cdot 10$	m ³ drew. m ³ drew.	 0.84	 0.84
67 d.4. 0406-04 3	KNR 2-02	Belki z drewna świerkowego o wym. 16x14 cm, heblowane, malowane lakierobejcą $0.16 \cdot 0.14 \cdot (9.37 \cdot 3 + 6.46 \cdot 3 + 18.85 \cdot 3 + 3.4 \cdot 7 + 1.2 \cdot 15 + 5.5 \cdot 3 + 1.53 \cdot 2 + 1.2 \cdot 2)$	m ³ drew. m ³ drew.	 3.76	 3.76
68 d.4. 0406-04 3	KNR 2-02	Belki z drewna świerkowego o wym. 7x14 cm, heblowane, malowane lakierobejcą $0.07 \cdot 0.14 \cdot 3.4 \cdot 36$	m ³ drew. m ³ drew.	 1.20	 1.20
				RAZEM	1.20
69 d.4. 4004-07 3	KNR 0-21	Poszycie pow dachu sklejka wodoodporną gr 18 mm $3.6 \cdot (9.1 + 6.2 + 12.5) + 1.7 \cdot 5.47$	m ² m ²	 109.38	 109.38
				RAZEM	109.38
70 d.4. 0518-01 3	KNR 0-15	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną $3.6 \cdot (9.1 + 6.2 + 12.5) + 1.7 \cdot 5.47$	m ² m ²	 109.38	 109.38
				RAZEM	109.38
71 d.4. 202 0541-01 3	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm $0.25 \cdot (3.6 + 6.46 + 18.5 + 9.37 + 5.0 \cdot 2 + 12.5 + 3.0 + 6.0 + 3.4 + 5.47 \cdot 2 + 1.7 \cdot 2)$	m ² m ²	 21.79	 21.79
				RAZEM	21.79

Mój rynek, budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednorozcu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	d.4. kalk. własna	Deski czołowe i wiatrownice - deski świerkowe o wym. 3,8x14 cm, strugane, malowane lakierobejcą	m		
3		3.6*2+12.5+6.0+3.0+5.47	m	34.17	
				RAZEM	34.17
73	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.4. 202 0546-01		3.0+6.0+12.5+5.47	m	26.97	
3				RAZEM	26.97
74	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
d.4. 202 0546-02		5	szt.	5.00	
3				RAZEM	5.00
75	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
d.4. 202 0546-04		4	szt.	4.00	
3				RAZEM	4.00
76	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż narożników	szt.		
d.4. 202 0546-03		2	szt.	2.00	
3				RAZEM	2.00
77	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
d.4. 202 0550-03		2.1*5	m	10.50	
3				RAZEM	10.50
78	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
d.4. 202 0550-07		15	szt.	15.00	
3				RAZEM	15.00
79	kalk. własna	Scianki ażurowe - baliki świerkowe o wym. 5x14 cm, strugane, malowane lakierobejcą	m ²		
d.4. 3		1.9*2.0	m ²	3.80	
				RAZEM	3.80
80	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych - podsufitka, podbitka z desek heblowanych, malowanych lakierobejcą, łączone na pióro-wpust	m ²		
d.4. 2614-01		109.38	m ²	109.38	
3	analogia			RAZEM	109.38
4.4 Wyposażenie					
81	KNR 0-18	Lady i półki z desek świerkowych heblowanych malowanych lakierobejcą.	m ²		
d.4. 2613-01		0.8*(10.0+2.4*3+4.0)+0.9*2*(10.0+2.4*3+4.0)+0.8*0.9*10+0.8*18.0*3+0.8*6.0*3+0.8*4.0*3	m ²	129.52	
4	analogia			RAZEM	129.52
5 Sanitariat publiczny					
5.1 Roboty ziemne i fundamentowe					
82	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.5. 0122-01		68.53	m ³	68.53	
1				RAZEM	68.53
83	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.5. 0216-02		(8.0*2+10.0*2)*1.5*0.7+0.5*61.45	m ³	68.53	
1	analogia			RAZEM	68.53
84	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
d.5. 0105-02		68.53-2.26-6.45-0.5*47.49-9.8	m ³	26.27	
1				RAZEM	26.27
85	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.5. 0108-06		68.53-26.27	m ³	42.26	
1					

Mój rynek, budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednoróżcu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.26
86	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.5.	0108-08	Krotność = 4			
1		42.26	m ³	42.26	
				RAZEM	42.26
87	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B10	m ³		
d.5.	1101-01				
1		(6.99*2+9.13*2)*0.7*0.1	m ³	2.26	
				RAZEM	2.26
88	KNR 2-02	Prawy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m, Beton B20	m ³		
d.5.	0202-01				
1		(6.99*2+9.13*2)*0.5*0.4	m ³	6.45	
				RAZEM	6.45
89	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.5.	0290-01				
1		(0.222*1.2*4*(6.99*2+9.13*2))/1000	t	0.03	
				RAZEM	0.03
90	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.5.	0290-02				
1		(0.888*4*(6.99*2+9.13*2))/1000	t	0.11	
				RAZEM	0.11
91	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.5.	0101-06				
1		0.8*(6.99*2+9.13*2)*0.38	m ³	9.80	
				RAZEM	9.80
92	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z	m ²		
d.5.	0603-09	roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa			
1		1.2*(6.99*2+9.13*2)*2	m ²	77.38	
				RAZEM	77.38
93	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z	m ²		
d.5.	0603-10	roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa			
1		1.2*(6.99*2+9.13*2)*2	m ²	77.38	
				RAZEM	77.38
94	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
d.5.	202 0618-01				
1		(6.99*2+9.13*2)*0.4	m ²	12.90	
				RAZEM	12.90
5.2 Posadzki wraz z podbudową					
95	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr. 20 cm	m ³		
d.5.	1101-07				
2		0.2*47.49	m ³	9.50	
				RAZEM	9.50
96	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym B15	m ³		
d.5.	1101-01				
2		0.15*47.49	m ³	7.12	
				RAZEM	7.12
97	KNR-W 2-02	Izolacje z papy asfaltowej na suchu poziome - dwie warstwy	m ²		
d.5.	0615-02				
2		47.49	m ²	47.49	
				RAZEM	47.49
98	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.5.	0609-03	chu konstr.na suchu - jedna warstwa, styropian ekstrudowany gr 8 cm			
2		47.49	m ²	47.49	
				RAZEM	47.49
99	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-	m ²		
d.5.	0607-01	posadzkowe			
2		47.49	m ²	47.49	
				RAZEM	47.49

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100	KNR 2-02 d.5. 1102-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na ostro	m ²		
		47.49	m ²	47.49	
				RAZEM	47.49
101	KNR 2-02 d.5. 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąca zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m ²		
		47.49	m ²	47.49	
				RAZEM	47.49
102	KNR 0-12 d.5. 118-02 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą, gres, w kl. ścieralność, antypoślizgowy	m ²		
		47.49	m ²	47.49	
				RAZEM	47.49
5.3 Ściany przyziemia					
103	KNR 2-02 d.5. 0107-01 3	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²		
		(6.99*2+9.13*2+2.0)*2.65+6.99*0.5*1.5*2-1.8*2-0.4*2.5*2	m ²	95.62	
				RAZEM	95.62
104	KNR 2-02 d.5. 0121-03 3	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
		6.4*4.13+(5.65*2.65+5.65*1.5*0.5)*2+1.21*2.3*4	m ²	75.98	
				RAZEM	75.98
105	KNR-W 2-02 d.5. 0132-02 3	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
106	KNR-W 2-02 d.5. 0132-05 3	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2.1*2	m	4.20	
				RAZEM	4.20
107	KNR 2-02 d.5. 0126-01 3	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
		3.0*2+1.5*2	szt	9.00	
				RAZEM	9.00
108	NNRNKB d.5. 202 2609-01 3	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej	m ²		
		(6.99*2+9.13*2+2.0)*2.65+6.99*0.5*1.5*2-1.8*2-0.4*2.5*2	m ²	95.62	
				RAZEM	95.62
109	kalk. własna d.5. 3	Licowanie (szpaldowanie) ścian kamieniem polnym łupanym gr. 5 cm	m ²		
		(6.99*2+9.13*2+2.0)*2.65+6.99*0.5*1.5*2-1.8*2-0.4*2.5*2	m ²	95.62	
				RAZEM	95.62
110	KNR 2-02 d.5. 0208-04 3	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16	m ³		
		0.25*0.25*3.7*8	m ³	1.85	
				RAZEM	1.85
111	NNRNKB d.5. 202 0230-04 3	(z.II) rygle (przewiązki) i przekrycia ścian deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych o szer. przewiązki do 0.3 m	m ³		
		(6.99*2+9.13*2+2.0)*0.25*0.25	m ³	2.14	
				RAZEM	2.14
112	KNR 2-02 d.5. 0290-01 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		<wieniec> (0.222*1.2*4*(6.99*2+9.13*2+2.0))/1000	t	0.04	
		<trzpienie> (0.222*1.2*4*(3.7*8))/1000	t	0.03	
				RAZEM	0.07
113	KNR 2-02 d.5. 0290-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		<wieniec> (0.888*4*(6.99*2+9.13*2+2.0))/1000	t	0.12	
		<trzpienie> (0.888*4*(3.7*8))/1000	t	0.11	
				RAZEM	0.23

Mój rynek, budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednoróżcu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.4 Konstrukcje drewniane, prace dekarские					
114	KNR 2-02	Śłupy z drewna świerkowego o wym. 20x20 cm, heblowane, malowane lakierobejcą	m ³ drew.		
d.5. 0407-06		0.2*0.2*(2.65*2+4.0)	m ³ drew.	0.37	
4				RAZEM	0.37
115	KNR 2-02	Belki z drewna świerkowego o wym. 16x14 cm, heblowane, malowane lakierobejcą	m ³ drew.		
d.5. 0406-04		0.16*0.14*(11.1*4)	m ³ drew.	0.99	
4				RAZEM	0.99
116	KNR 2-02	Belki z drewna świerkowego o wym. 7x14 cm, heblowane, malowane lakierobejcą	m ³ drew.		
d.5. 0406-04		0.07*0.14*(6.4*4+4.51*10*2+2.0*10)	m ³ drew.	1.33	
4				RAZEM	1.33
117	KNR 0-21	Poszycie pow dachu sklejką wodoodporną gr 18 mm	m ²		
d.5. 4004-07		4.51*2*11.5+4.0	m ²	107.73	
4				RAZEM	107.73
118	KNR 0-15	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną	m ²		
d.5. 0518-01		4.51*2*11.5+4.0	m ²	107.73	
4				RAZEM	107.73
119	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.5. 202 0541-01		0.25*(11.5*2+4.5*4+2.0*2)	m ²	11.25	
4				RAZEM	11.25
120	kalk. własna	Deski czołowe i wiatrownice - deski świerkowe o wym. 3,8x14 cm, strugane, malowane lakierobejcą	m		
d.5. 4		11.5*2+4.5*4+4.0	m	45.00	
4				RAZEM	45.00
121	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
d.5. 202 0546-01		11.5*2+4.0	m	27.00	
4				RAZEM	27.00
122	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
d.5. 202 0546-02		5	szt.	5.00	
4				RAZEM	5.00
123	NNRNKB	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
d.5. 202 0546-04		10	szt.	10.00	
4				RAZEM	10.00
124	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
d.5. 202 0550-03		2.65*5	m	13.25	
4				RAZEM	13.25
125	NNRNKB	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
d.5. 202 0550-07		15	szt.	15.00	
4				RAZEM	15.00
126	kalk. własna	Montaż wywietrzaków dachowych WD 150	szt.		
d.5. 4		5	szt.	5.00	
4				RAZEM	5.00
5.5 Ślusarka okienna i drzwiowa					
127	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrzne o wym. 100 x 2100 cm wyposażone w samozamykacz	m ²		
d.5. 1024-06					
5					

Mój rynek, budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednorozcu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0*2.1*2	m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
128	KNR 0-19 d.5. 1024-06 5	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrzne o wym. 100 x 2100 cm wyposażone w samozamykacz	m ²		
		1.0*2.1*3	m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
129	KNR 0-19 d.5. 1024-06 5	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrzne o wym. 80 x 2100 cm do kabin ustępowych	m ²		
		0.8*2.1*6	m ²	10.08	
				RAZEM	10.08
130	KNR 0-19 d.5. 1024-02 5	Montaż okien aluminiowych uchylnych o wym. 60 x 250 cm	m ²		
		0.6*2.5*2	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
131	KNR 0-19 d.5. 1024-02 5	Montaż okien aluminiowych - witrażna o średnicy 70 cm	m ²		
		3.14*0.35*0.35	m ²	0.38	
				RAZEM	0.38
132	KNR 2-02 d.5. 2103-01 5	Podokienniki z konglomeratu	m		
		2.5*2	m	5.00	
				RAZEM	5.00
5.6 Roboty wykończeniowe					
133	NNRNKB d.5. 202 0830-01 6	(z.I) tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym	m ²		
		6.4*4.13+(5.65*2.65+5.65*1.5*0.5)*2+1.21*2.3*4+(6.99*2+9.13*2)*2.65+6.99*0.5*1.5*2-1.8*2-0.4*2.5*2	m ²	166.31	
				RAZEM	166.31
134	NNRNKB d.5. 202 0838-04 6	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2.1*(8.4*2+6.4*2+1.2*8+6.0*6)	m ²	157.92	
				RAZEM	157.92
135	NNRNKB d.5. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		166.31-157.92	m ²	8.39	
				RAZEM	8.39
136	NNRNKB d.5. 202 2013-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		8.39	m ²	8.39	
				RAZEM	8.39
137	KNR 4-01 d.5. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		8.39	m ²	8.39	
				RAZEM	8.39
138	NNRNKB d.5. 202 0411-01 6	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych - ruszt dla podsufitki, podbitki	m ²		
		8.6*3.8*2	m ²	65.36	
				RAZEM	65.36
139	KNR-W 2-02 d.5. 0612-03 6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		8.6*3.8*2	m ²	65.36	
				RAZEM	65.36
140	KNR-W 2-02 d.5. 0612-04 6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa	m ²		
		8.6*3.8*2	m ²	65.36	
				RAZEM	65.36
141	KNR AT-09 d.5. 0103-02 6	Folie paroizolacyjne	m ²		
		8.6*3.8*2	m ²	65.36	

Mój rynek, budowa, przebudowa, remont i wyposażenie targowiska stałego w Jednoróżcu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
156	KNR-W 2-01 d.8 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
		0.8*0.3*9.0	m ³	2.16	
				RAZEM	2.16
157	KNR 2-02 d.8 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m, Beton B20	m ³		
		0.8*0.3*9.0	m ³	2.16	
				RAZEM	2.16
158	KNR 2-02 d.8 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(0.222*1.2*4*(9.0))/1000	t	0.01	
				RAZEM	0.01
159	KNR 2-02 d.8 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane	t		
		(0.888*4*(9.0))/1000	t	0.03	
				RAZEM	0.03
160	NNRNKB d.8 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²		
		(9.0)*0.3	m ²	2.70	
				RAZEM	2.70
161	kalk. własna	Ściana gr 30 cm obustronnie licowana z kamienia polnego łupanego	m ²		
		0.65*9.0	m ²	5.85	
				RAZEM	5.85