

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze.				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.573		
2		Roboty ziemne.				
2 d.2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	55.8+127.86 = 183.660		
3 d.2	KNNR 1 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorniymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	24.53+123.75 = 148.280		
4 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m ³	148.28		
5 d.2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m ³	80.33+251.61 = 331.940		
6 d.2	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m ²	713.15+848.44 = 1561.590		
3		Podbudowa.				
7 d.3	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	157.07*4.0 = 628.280		
8 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	157.07*5.4 = 848.178		
9 d.3	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	(205.65*0.7+211*0.7)*2 = 583.310		
10 d.3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	848.18+583.3 = 1431.480		
4		Nawierzchnia.				
11 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	573.72*5.4+7.24*3+4.96+28 = 3152.768		
12 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	(205.65+211)*5.4 = 2249.910		
13 d.4	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	(205.65+368.07)*5.09+7.53*3+5.2+28 = 2976.025		
14 d.4	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	(205.65+368.07)*5.0+7.4*3+5.37+28 = 2924.170		
15 d.4	KNNR 6 0310-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - 1 km ponad 5 km Krotność = 4	t	2976.025+2924.17 = 5900.195		
16 d.4	KNNR 6 0112-05/analogia/	Wzmocnienie poboczy z kruszyw naturalnych gr. 9cm - (pospółka z rozbiórki nawierzchni-94,24m3) Krotność = 0.9	m ²	(205.65+368.07)*2*0.75 = 860.580		
5		Oznakowanie.				
17 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3		
18 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	3		
6		Roboty towarzyszące.				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: