

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Ośrodka Kultury Ludowej z wykorzystaniem budynku istniejącej Remizy OSP
w Jednorzcu
ADRES INWESTYCJI : gm. Jednorzec dz.nr.1465
INWESTOR : Gmina Jednorzec
ADRES INWESTORA : 06-323 Jednorzec ul.Odrodzenia 14
WYKONAWCA ROBÓT : WYŁONIONY z przetargu
ADRES WYKONAWCY : JAK WYŻEJ
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 20.04.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2017

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Elewacja						
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	0.60*(3.17+ 12.96+ 11.30+ 11.66)+ 5.86*(3.17+ 12.96+ 11.30)+ 11.30*3.50* 0.5 = 203.969		
2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	0.60*(3.17+ 12.96+ 11.30+ 11.66)+ 5.86*(3.17+ 12.96+ 11.30)+ 11.30*3.50* 0.5+13.66* 5.86-3.90* 3.75*2- 3.90*3.0- 0.7*0.7*5- 1.04*1.13* 2-0.78*0.94 = 237.533		
3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	0.20* ((3.90+2* 3.75)*2+ 3.90+2* 3.0+0.7*3* 5+1.04+ 1.13*2+ 0.78+2* 0.94) = 9.832		
4	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	poz.2*7 = 1662.731		
5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	poz.2 = 237.533		
6	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	poz.3 = 9.832		
7	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	10.125+ 62.524 = 72.649		
8	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	(10.125+ 62.524)*7 = 508.543		
9	NNRNKB 202 0926-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²	(2.12+4.22) *5.68+ (2.35+ 4.60+0.70)* 8.0+(4.71+ 5.16)*5.68+ 5.90*2* 4.71+9.0* 4.71+9.0* 2.90*0.5+ 5.16*1.30 = 270.999		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²	poz. 2+ (2.12+4.22) *5.68+ (2.35+ 4.60+0.70)* 8.0+(4.71+ 5.16)*5.68+ 5.90*2* 4.71+9.0* 4.71+9.0* 2.90*0.5+ 5.16*1.30 = 508.532		
11	KNR 0-33 0126-03	Tynki elewacyjne akrylowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m ²	poz. 2+ (2.12+4.22) *5.68+ (2.35+ 4.60+0.70)* 8.0+(4.71+ 5.16)*5.68+ 5.90*2* 4.71+9.0* 4.71+9.0* 2.90*0.5+ 5.16*1.30 = 508.532		
12	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	(14.29+ 14.26)*7.0+ 28.64*2*5 = 486.250		
13	KNR BC-01 0103-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej; ściana pełna o gr. 30 cm cięcie bloczków ręcznie	m ²	0.96*2*2* 2.60+0.94* 2*2.60 = 14.872		
14	KNR 2-02 2101-02 9931-08	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m ² i grubości do 6 cm ; obsadzenie płyt na płaszczyznach skośnych	m ²	(0.55+1.25) *2*2*2.65+ 0.95*2*2.65 = 24.115		
15	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	5.0*2*0.25 = 2.500		
16	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	0.25*(2.05* 4+0.95*5+ 0.75*5+ 0.85*6+ 1.10*11+ 0.45) = 8.588		
17	Kalkulacja własna	Balustrady drewniane	m ²	1.90+1.95+ 3.84 = 7.690		
18	KNR 0-18 2611-08	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ościeżach	m ²	(13.86+ 13.09+ 7.60+5.46+ 6.4+11.92+ 6.81+4.45+ 14.62)* 1.20+(7.60* 4+6.20*4)* 1.30 = 172.812		
19	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m ²	172.812		
20	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m	425		
21	KNR 0-18 2614-03	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki	m	425		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Uproszczo- ne	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: