KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa budynku Ośrodka Kultury Ludowej z wykorzystaniem budynku istniejącej Remizy OSP w Jednorożcu
ADRES INWESTYCJI	:	gm. Jednorożec dz.nr.1465
INWESTOR	:	Gmina Jednorożec
ADRES INWESTORA	:	06-323 Jednorożec ul.Odrodzenia 14
WYKONAWCA ROBÓT	:	WYŁONIONY z prztargu
ADRES WYKONAWCY	:	JAK WYŻEJ
BRANŻA	:	Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 20.04.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Elewacja					
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		0.60*(3.17+12.96+11.30+11.66)+5.86*(3.17+12.96+11.30)+11.30*3.50* 0.5	m2	203.969	
				RAZEM	203.969
2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub 10 cm	m2		
		0.60*(3.17+12.96+11.30+11.66)+5.86*(3.17+12.96+11.30)+11.30*3.50* 0.5+13.66*5.86-3.90*3.75*2-3.90*3.0-0.7*0.7*5-1.04*1.13*2-0.78*0.94	m2	237.533	
				RAZEM	237.533
3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		
		0.20*((3.90+2*3.75)*2+3.90+2*3.0+0.7*3*5+1.04+1.13*2+0.78+2*0.94)	m2	9.832	
				RAZEM	9.832
4	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		poz.2*7	szt	1662.731	
				RAZEM	1662.731
5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub.20 cm (ściana czołowa od garaży)	m2		
		34.68	m2	34.680	
				RAZEM	34.680
6	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
		170	szt.	170.000	
				RAZEM	170.000
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.2	m2	237.533	
				RAZEM	237.533
8	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		poz.3	m2	9.832	
				RAZEM	9.832
9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		
		10.125+62.524	m2	72.649	
				RAZEM	72.649
10	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt		
		(10.125+62.524)*7	szt	508.543	
				RAZEM	508.543
11	NNRNKB 202 0926-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m2		
		(2.12+4.22)*5.68+(2.35+4.60+0.70)*8.0+(4.71+5.16)*5.68+5.90*2*4.71+ 9.0*4.71+9.0*2.90*0.5+5.16*1.30	m2	270.999	
				RAZEM	270.999
12	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		poz.2+(2.12+4.22)*5.68+(2.35+4.60+0.70)*8.0+(4.71+5.16)*5.68+5.90*2* 4.71+9.0*4.71+9.0*2.90*0.5+5.16*1.30	m2	508.532	
				RAZEM	508.532
13	KNR 0-33 0126-03	Tynki elewacyjne akrylowe o właściwościach tynku mineralnego o struk-turze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		poz.2+(2.12+4.22)*5.68+(2.35+4.60+0.70)*8.0+(4.71+5.16)*5.68+5.90*2* 4.71+9.0*4.71+9.0*2.90*0.5+5.16*1.30	m2	508.532	
				RAZEM	508.532
14	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		(14.29+14.26)*7.0+28.64*2*5	m2	486.250	
				RAZEM	486.250
15	KNR BC-01 0103-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierz-chni czołowej profilowanej; ściana pełna o gr. 30 cm cięcie bloczków ręcznie	m2		
		0.96*2*2*2.60+0.94*2*2.60	m2	14.872	
				RAZEM	14.872

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32715 Użytkownik: PGL LP Nadleśnictwo Parciaki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 2101-02 9931-08	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm ; obsadzenie płyt na płaszczyznach skośnych	m^2		
		(0.55+1.25)*2*2*2.65+0.95*2*2.65	m^2	24.115	
				RAZEM	24.115
17	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m^2		
		5.0*2*0.25	m^2	2.500	
				RAZEM	2.500
18	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m^2		
		0.25*(2.05*4+0.95*5+0.75*5+0.85*6+1.10*11+0.45)	m^2	8.588	
				RAZEM	8.588
19	Kalkulacja własna	Balustrady drewniane	m^2		
		1.90+1.95+3.84	m^2	7.690	
				RAZEM	7.690
20	KNR 0-18 2611-08	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ościeżach	m^2		
		(13.86+13.09+7.60+5.46+6.4+11.92+6.81+4.45+14.62)*1.20+(7.60*4+6.20*4)*1.30	m^2	172.812	
				RAZEM	172.812
21	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m^2		
		172.812	m^2	172.812	
				RAZEM	172.812
22	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m		
		425	m	425.000	
				RAZEM	425.000
23	KNR 0-18 2614-03	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki	m		
		425	m	425.000	
				RAZEM	425.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					
VAT [V]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32715 Użytkownik: PGL LP Nadleśnictwo Parciaki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Elewacja						
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	0.60*(3.17+ 12.96+ 11.30+ 11.66)+ 5.86*(3.17+ 12.96+ 11.30)+ 11.30*3.50* 0.5 = 203.969		
2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub 10 cm	m2	0.60*(3.17+ 12.96+ 11.30+ 11.66)+ 5.86*(3.17+ 12.96+ 11.30)+ 11.30*3.50* 0.5+13.66* 5.86-3.90* 3.75*2- 3.90*3.0- 0.7*0.7*5- 1.04*1.13* 2-0.78*0.94 = 237.533		
3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr. 2cm.	m2	0.20* ((3.90+2* 3.75)*2+ 3.90+2* 3.0+0.7*3* 5+1.04+ 1.13*2+ 0.78+2* 0.94) = 9.832		
4	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	poz.2*7 = 1662.731		
5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub.20 cm (ściana czołowa od garaży)	m2	34.68		
6	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.	170		
7	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	poz.2 = 237.533		
8	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	poz.3 = 9.832		
9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	10.125+ 62.524 = 72.649		
10	KNR 0-23 2612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	(10.125+ 62.524)*7 = 508.543		

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32715 Użytkownik: PGL LP Nadleśnictwo Parciaki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11	NNRNKB 202 0926-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al PUTZ" wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m^2	(2.12+4.22) *5.68+ (2.35+ 4.60+0.70)* 8.0+(4.71+ 5.16)*5.68+ 5.90*2* 4.71+9.0* 4.71+9.0* 2.90*0.5+ 5.16*1.30 = 270.999		
12	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m^2	poz.2+ (2.12+4.22) *5.68+ (2.35+ 4.60+0.70)* 8.0+(4.71+ 5.16)*5.68+ 5.90*2* 4.71+9.0* 4.71+9.0* 2.90*0.5+ 5.16*1.30 = 508.532		
13	KNR 0-33 0126-03	Tynki elewacyjne akrylowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m^2	poz.2+ (2.12+4.22) *5.68+ (2.35+ 4.60+0.70)* 8.0+(4.71+ 5.16)*5.68+ 5.90*2* 4.71+9.0* 4.71+9.0* 2.90*0.5+ 5.16*1.30 = 508.532		
14	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m^2	(14.29+ 14.26)*7.0+ 28.64*2*5 = 486.250		
15	KNR BC-01 0103-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej; ściana pełna o gr. 30 cm cięcie bloczków ręcznie	m^2	0.96*2*2* 2.60+0.94* 2*2.60 = 14.872		
16	KNR 2-02 2101-02 9931-08	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm ; obsadzenie płyt na płaszczyznach skośnych	m^2	(0.55+1.25) *2*2*2.65+ 0.95*2*2.65 = 24.115		
17	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m^2	5.0*2*0.25 = 2.500		
18	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m^2	0.25*(2.05* 4+0.95*5+ 0.75*5+ 0.85*6+ 1.10*11+ 0.45) = 8.588		
19	Kalkulacja własna	Balustrady drewniane	m^2	1.90+1.95+ 3.84 = 7.690		
20	KNR 0-18 2611-08	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ościeżach	m^2	(13.86+ 13.09+ 7.60+5.46+ 6.4+11.92+ 6.81+4.45+ 14.62)* 1.20+(7.60* 4+6.20*4)* 1.30 = 172.812		

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32715 Użytkownik: PGL LP Nadleśnictwo Parciaki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m^2	172.812		
22	KNR 0-18 2614-02	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m	425		
23	KNR 0-18 2614-03	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki	m	425		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32715 Użytkownik: PGL LP Nadleśnictwo Parciaki