



Przekrój charakterystyczny odc.II  
ul. Zdrojowa  
km o+000 do 0+191,77




Legenda:

1. warstwa ścieralna. z bet asfalt AC 12,8 S 50/70, gr. 4 cm
2. warstwa wyrównawcza z bet. asfalt. AC 11 W 50/70 (średnio 50 kg/m<sup>2</sup>)
3. istniejąca nawierzchnia bit. o ś. grubości 6 cm jako podbudowa
4. istniejąca podbudowa żwirowa o gr. 20-24cm podbudowa zasadnicza
5. istniejące podłoże gruntowe
6. wzmocnienie połączenia na poszerzeniu pasem geokraty szre. 80 cm
7. nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm
8. podsypka cementowo - piaskowa 1:4; gr. 3 cm
9. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 10 cm
10. wyrównanie podbudowy z bet. asfalt. AC16 W 50/70 na poszerzeniu
11. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 24 cm
12. krawężnik drogowy bet . 15x30
13. ława betonowa C 12/15, 15 x 35 z oporem
14. krawężnik najazdowy bet. 15x22
15. wyrównanie nawierzchni z uwagi na zmianę spadku poprzecznego z bet. asfalt. AC 11 W 50/70


Szczegół A



Szczegół B



Szczegół C



Jednostka projektująca:			
Zadanie:	Przebudowa dróg gminnych-ulic: ZdrojowejI na terenie miejscowości Stegna.		
Nr ewid. dz.:	Nr ewid. dz.:		
INWESTOR:	GMINA JEDNOROŻEC, ul.Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec		
Tytuł rys.:	Przekrój charakterystyczny km 0+000 do 0+191,77, ul. Zdrojowa		
Stadium:	Projekt budowlany	Branża: Drogowa	Rysunek nr:
Wykonał:		Data: lipiec 2016r	Projekt:
Projektant:		Data: lipiec 2016r	