KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa budynku Ośrodka Kultury Ludowej z wykorzystaniem budynku istniejącej Remizy OSP w Jednorożcu-zagospodarowanie terenu
ADRES INWESTYCJI	:	gm. Jednorożec dz.nr.1465
INWESTOR	:	Gmina Jednorożec
ADRES INWESTORA	:	06-323 Jednorożec ul.Odrodzenia 14
WYKONAWCA ROBÓT	:	WYŁONIONY z prztargu
ADRES WYKONAWCY	:	JAK WYŻEJ
BRANŻA	:	ogólnobudowlana

Stawka roboczogodziny :
4 kw. 15 :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowani terenu					
1		Utwardzenie terenu			
1 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m^3		
		0.21*0.15*(4.50+9.0+13.0+2.50+9.80+5.90+1.50+2.15+5.35+4.25+ 12.30+12.60+8.50+15.30+9.90+4.30+1.90+0.7*3+5.20+3.85*2+3.60*2+ 8.10+5.70+1.1+3.60+2.30*3+5.25+1.80)	m^3	5.588	
				RAZEM	5.588
2 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4.50+9.0+13.0+2.50+9.80+5.90+1.50+2.15+5.35+4.25+12.30+12.60+ 8.50+15.30+9.90+4.30+1.90+0.7*3	m	124.850	
				RAZEM	124.850
3 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		5.20+3.85*2+3.60*2+8.10+5.70+1.10+3.60+2.30*3+5.25+1.80	m	52.550	
				RAZEM	52.550
4 d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 35 cm	m^2		
		0.60*(4.50+9.0+13.0+2.50+9.80+5.90+1.50+2.15+5.35+4.25)+(12.30+ 12.60)*0.5*13.60+52.10+75.25	m^2	331.440	
				RAZEM	331.440
5 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m^3		
		poz.4*0.35	m^3	116.004	
				RAZEM	116.004
6 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
		(12.30+12.60)*0.5*13.60+52.10+75.25	m^2	296.670	
				RAZEM	296.670
7 d.1	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		(12.30+12.60)*0.5*13.60+52.10+75.25	m^2	296.670	
				RAZEM	296.670
8 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
		0.60*(4.50+9.0+13.0+2.50+9.80+5.90+1.50+2.15+5.35+4.25)	m^2	34.770	
				RAZEM	34.770
9 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m^2		
		75.25	m^2	75.250	
				RAZEM	75.250
10 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m^2		
		(12.30+12.60)*0.5*13.60+52.10	m^2	221.420	
				RAZEM	221.420
11 d.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu pod opaskę chodnikową wokół budynku	m^2		
		52.55*0.6	m^2	31.530	
				RAZEM	31.530
12 d.1	KNR 2-31 0511-02	Opaska z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szerokości 60 cm	m^2		
		52.55*0.6	m^2	31.530	
				RAZEM	31.530
13 d.1	Kalkulacja własna	Odwodnienie liniowe typu ciężkiego, najazd do 60 ton	m		
		13.60	m	13.600	
				RAZEM	13.600
14 d.1	KNR 2-02 0218-01 z.sz. 5.7. 9907-05 analiza indywidualna	Wykonanie 2 schodów zewnętrznych z kostki brukowej (pow.płaskie) i palisad o profilu prostokątnym o wym 58*28*8cm (podstopnice) na podłożu gruntowym-ręczne układanie betonu jako oddzielna robota z prefabrykatów.Uwaga: główne schody wejściowe z podestem,stopniami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych.Schody ze szczytu proste.	m^3		
		15.63	m^3	15.630	
				RAZEM	15.630

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32715 Użytkownik: PGL LP Nadleśnictwo Parciaki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zagospodarowani terenu						
1		Utwardzenie terenu				
1 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m^3	0.21*0.15* (4.50+9.0+ 13.0+2.50+ 9.80+5.90+ 1.50+2.15+ 5.35+4.25+ 12.30+ 12.60+ 8.50+ 15.30+ 9.90+4.30+ 1.90+0.7* 3+5.20+ 3.85*2+ 3.60*2+ 8.10+5.70+ 1.1+3.60+ 2.30*3+ 5.25+1.80) = 5.588		
2 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	4.50+9.0+ 13.0+2.50+ 9.80+5.90+ 1.50+2.15+ 5.35+4.25+ 12.30+ 12.60+ 8.50+ 15.30+ 9.90+4.30+ 1.90+0.7*3 = 124.850		
3 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	5.20+3.85* 2+3.60*2+ 8.10+5.70+ 1.10+3.60+ 2.30*3+ 5.25+1.80 = 52.550		
4 d.1	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 35 cm	m^2	0.60*(4.50+ 9.0+13.0+ 2.50+9.80+ 5.90+1.50+ 2.15+5.35+ 4.25)+ (12.30+ 12.60)*0.5* 13.60+ 52.10+ 75.25 = 331.440		
5 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m^3	poz.4*0.35 = 116.004		
6 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2	(12.30+ 12.60)*0.5* 13.60+ 52.10+ 75.25 = 296.670		
7 d.1	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m^2	(12.30+ 12.60)*0.5* 13.60+ 52.10+ 75.25 = 296.670		

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32715 Użytkownik: PGL LP Nadleśnictwo Parciaki

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2	0.60*(4.50+9.0+13.0+2.50+9.80+5.90+1.50+2.15+5.35+4.25) = 34.770		
9 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2	m^2	75.25		
10 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m^2	(12.30+12.60)*0.5*13.60+52.10 = 221.420		
11 d.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu pod opaskę chodnikową wokół budynku	m^2	52.55*0.6 = 31.530		
12 d.1	KNR 2-31 0511-02	Opaska z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szerokości 60 cm	m^2	52.55*0.6 = 31.530		
13 d.1	Kalkulacja własna	Odwodnienie liniowe typu ciężkiego, najazd do 60 ton	m	13.60		
14 d.1	KNR 2-02 0218-01 z.sz. 5.7. 9907-05 analiza indywidualna	Wykonanie 2 schodów zewnętrznych z kostki brukowej (pow.płaskie) i palisad o profilu prostokątnym o wym 58*28*8cm (podstopnice) na podłożu gruntowym-ręczne układanie betonu jako oddzielna robota z prefabrykatów.Uwaga: główne schody wejściowe z podestem,stopniami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych.Schody ze szczytu proste.	m^3	15.63		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32715 Użytkownik: PGL LP Nadleśnictwo Parciaki