PRZEDMIAR ROBÓT

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MSC. POŁOŃ DŁ. 1175 mb

Lp.	Nr SST	Opis robót	Jed. miary	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z dokumentacją powykonawczą Obmiar = 1,175 km	km	1,175
2.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia - średnich10 % powierzchni Obmiar = 0,06 ha	ha	0,06
		PODBUDOWA		
3.	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. średnio 5 cm po zagęszczeniu Obmiar = 1175*6 = 7050 m2	m2	7050
4.	D-04.04.01	Wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej mieszanko kruszywa o uziarnieniu 0-31,05 mm 5 cm po zagęszczeniu na zjazdach Obmiar = 60*6 = 360 m2	m2	360
		NAWIERZCHNIA		
5.	D-05.03.08	Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowych przy użyciu kationowych emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych 1. warstwa o wym.16-31,5 mm w ilosci 21 dm3/m2 2. warstwa o wym. 8-16mm w ilosci 16 dm3/m2 3. warstwa o wym. 2-8 mm w ilosci 12 dm3/m2 Obmiar = 1175*4 = 4700 m2	m2	4700
6.	D-05.03.08	Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowych przy użyciu kationowych emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych na zjazdach 1. warstwa o wym.16-31,5 mm w ilosci 21 dm3/m2 2. warstwa o wym. 8-16mm w ilosci 16 dm3/m2 3. warstwa o wym. 2-8 mm w ilosci 12 dm3/m2 Obmiar = 60*4 = 240 m2	m2	240
		POBOCZA I OZNAKOWANIE		
7.	D-04.04.01	Mechaniczne profilowanie poboczy Obmiar = (1175*1 nawierzchnia + 60*1 zjazdy)*2 = 2350 m2	m2	2350

Stanisław Dąbrowski
Upr. bud. Nr 183/93/Os do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg. M.O.I.I.B. nr ewid. MAZ/BD/1482/01

WÓJT
Gminy Jednorożec
Krzysztof Stancel

GMINA JEDNOROŻEC
06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
tel./029/751 83 92, fax./029/751 70 31
NIP 761-148-59-12, Regon 550[illegible]