

PRZEDMIAR
Przebudowa dróg gminnych - ul. Polna w m. Jednorożec, gm. Jednorożec.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.3	km km	0.300	
				RAZEM	0.300
2	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 254.26*4	m ² m ²	1017.040	
				RAZEM	1017.040
3	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni o śr. szer. 1,50m - lewa str. 254.26*1.5	m ² m ²	381.390	
				RAZEM	381.390
4	KNNR 6 0112-01 (analog.)	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - na poszerzeniu 381.4	m ² m ²	381.400	
				RAZEM	381.400
5	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 254.26*3.7	m ² m ²	940.762	
				RAZEM	940.762
6	KNNR 6 1002-06	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilości 13 dm ³ /m ² 254.26*3.5	m ² m ²	889.910	
				RAZEM	889.910
7	KNNR 6 1002-05	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 889.91	m ² m ²	889.910	
				RAZEM	889.910
8	KNNR 6 1002-04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 889.91	m ² m ²	889.910	
				RAZEM	889.910
9	KNNR 6 1301-03 (analog.)	Wyrównanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym 254.26*0.75*2*0.1	m ³ m ³	38.139	
				RAZEM	38.139