
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIATY WYPOCZYNKOWEJ, WINIETY, PLACU POSTOJOWEGO I OŚWIETLENIA CIĄGU
PIESZEGO WZDŁUŻ UL. ODRODZENIA - ZADANIE POD NAZWĄ "ZACHODNIA BRAMA KURPIOW-
SZCZYŹNY".
ADRES INWESTYCJI : Jednoróżec ul. Odrodzenia
INWESTOR : Gmina Jednoróżec
ADRES INWESTORA : ul. Odrodzenie 14 06-323 Jednoróżec
BRANŻA : elektryczna - Oświetlenie uliczne

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ośw. ciągu pieszego ul. Odrodzenia w Jednoróżcu.					
1 Budowa oświetlenia					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	282*0.6*0.4	m ³	67.680	
				RAZEM	67.680
2	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	282*0.4*0.4	m ³	45.120	
				RAZEM	45.120
3	KNNR 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2 282	m	282.000	
				RAZEM	282.000
4	KNNR 5	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-	m ³		
d.1	0724-02	nieniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNNR 5	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m		
d.1	0723-02	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-	m		
d.1	0713-01	mkniętych 29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mo-	m		
d.1	0717-05	cowanych na słupach betonowych 3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.1	0717-01	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-01	357	m	357.000	
				RAZEM	357.000
10	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłó-	kpl.prz		
d.1	1003-03	nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 11	ew. kpl.prz ew.	11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na	szt.		
d.1	0726-11	napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNNR 5	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.		
d.1	1006-01	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	334	m	334.000	
				RAZEM	334.000
16	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.1	0907-05	24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
17	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo-	szt.		
d.1	0906-03	wanych 1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	11	odc.	11.000	
				RAZEM	11.000