

PRZEDMIAR

Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu potrójnego powierzchniowego utwardzenia w m. Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorzec.
cz2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Cz I. Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,535	km km	 0,535	
				RAZEM	0,535
2 d.1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 534,78*3,9	m ² m ²	 2 085,642	
				RAZEM	2 085,642
3 d.1	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 534,78*3,7	m ² m ²	 1 978,686	
				RAZEM	1 978,686
2		Cz. I. Nawierzchnia.			
4 d.2	KNNR 6 1002-06	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilości 13 dm ³ /m ² 534,78*3,5	m ² m ²	 1 871,730	
				RAZEM	1 871,730
5 d.2	KNNR 6 1002-05	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 534,78*3,5	m ² m ²	 1 871,730	
				RAZEM	1 871,730
6 d.2	KNNR 6 1002-04	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 534,78*3,5	m ² m ²	 1 871,730	
				RAZEM	1 871,730
3		Cz I. Pobocza.			
7 d.3	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 534,78*0,5*2	m ² m ²	 534,780	
				RAZEM	534,780
8 d.3	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (4 cm). Krotność = 4 534,78*0,5*2	m ² m ²	 534,780	
				RAZEM	534,780