

OFERTA

Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu potrójnego powierzchniowego utwardzenia m. Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorzecze.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Cz I. Roboty przygotowawcze.				
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,535		
d.1	0113-03					
2	KNNR 6 1301-	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²	2 085,642		
d.1	01					
3	KNNR 6 0112-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 978,686		
d.1	05					
2		Cz. I. Nawierzchnia.				
4	KNNR 6 1002-	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilości 13 dm ³ /m ²	m ²	1 871,730		
d.2	06					
5	KNNR 6 1002-	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	1 871,730		
d.2	05					
6	KNNR 6 1002-	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	1 871,730		
d.2	04					
3		Cz I. Pobocza.				
7	KNR 2-31 0202-	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	534,780		
d.3	09					
8	KNR 2-31 0202-	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (4 cm).	m ²	534,780		
d.3	10					
		Krotność = 4				

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: