

PRZEDMIAR

Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu potrójnego powierzchniowego utwardzenia m. Ulatowo-Pogorzelska, gm. Jednorzec.
cz1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Cz I. Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,248	km km	 0,248	
				RAZEM	0,248
2 d.1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 248,24*4,4	m ² m ²	 1 092,256	
				RAZEM	1 092,256
3 d.1	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 248,24*4,2	m ² m ²	 1 042,608	
				RAZEM	1 042,608
2		Cz. I. Nawierzchnia.			
4 d.2	KNNR 6 1002-06	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilości 13 dm ³ /m ² 248,24*4,0	m ² m ²	 992,960	
				RAZEM	992,960
5 d.2	KNNR 6 1002-05	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 248,24*4,0	m ² m ²	 992,960	
				RAZEM	992,960
6 d.2	KNNR 6 1002-04	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 248,24*4,0	m ² m ²	 992,960	
				RAZEM	992,960
3		Cz. I. Pobocza.			
7 d.3	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 248,24*0,5*2	m ² m ²	 248,240	
				RAZEM	248,240
8 d.3	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (4 cm). Krotność = 4 248,24*0,5*2	m ² m ²	 248,240	
				RAZEM	248,240
4		Cz. I. Oznakowanie pionowe.			
9 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
10 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000