

OFERTA

Przebudowa dróg gminnych polegająca na powierzchniowym potrójnym utwaleniu emulsją asfaltową w m. Obórki, gm. Jednorozec.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze.				
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,430		
d.1	0113-03					
2	KNNR 6 1301-	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²	1 688,193		
d.1	01					
3	KNNR 6 0112-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 601,619		
d.1	05					
2		Nawierzchnia.				
4	KNNR 6 1002-	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilości 13 dm ³ /m ²	m ²	1 515,045		
d.2	06					
5	KNNR 6 1002-	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	1 515,045		
d.2	05					
6	KNNR 6 1002-	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	1 515,045		
d.2	04					
3		Pobocza.				
7	KNR 2-31 0202-	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	216,435		
d.3	09 (analogia)					
8	KNR 2-31 0202-	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (4 cm).	m ²	216,435		
d.3	10 (analogia)	Krotność = 4				

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: