



Lp.	Rodzaj armatury	ilość
1	Kurek odcinający kołnierzyowy kłapkowy typ MAG 3 DN40	1
2	Kolano hamburskie DN40	3
3	Kołnierz DN40	3
4	Rura przewodowa stal DN40mm L=1,5m izolowana antykorozyjnie	1
5	Uchwyt mocujący DN40	1
6	Szafka na kurek MAG o wym. 600x600x350mm	1
7	Szafka na punkt redukcyjno – pomiarowy – dostawa PSG	1
		1

USŁUGI PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH "PROMAR"			
OBIEKT:			
PROJEKT BUDOWLANY			
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA			
ADRES INWESTYCJI:			
JEDNOROŻEC UL. ODRODZENIA DZ. 266/3			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT MONTAŻU KURKA ODCINAJĄCEGO typ MAG 3		NR RYS. 4
PROJEKTOWAŁ:	Rafał Wójcicki Upr. LUB/0071/PWBS/17 LUB/IS/0183/17 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągów i kanalizacyjnych	PODPIS	SKALA: 1:10
		PODPIS	DATA: 08.06.2020