

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1,69	km km	 1,690	
				RAZEM	1,690
2		Roboty ziemne.			
2 d.2	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 35 cm 2535	m ³ m ³	 2535,000	
				RAZEM	2535,000
3		Nawierzchnia.			
3 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 8450	m ² m ²	 8450,000	
				RAZEM	8450,000
4 d.3	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym 8788	m ² m ²	 8788,000	
				RAZEM	8788,000
5 d.3	KNKRB 6 0104-02	Warstwa z kruszywa naturalnego (piasek) 1698,6	m ³ m ³	 1698,600	
				RAZEM	1698,600
6 d.3	KNKRB 6 0104-03	Warstwa z kruszywa naturalnego (żwir) 1698,6	m ³ m ³	 1698,600	
				RAZEM	1698,600
7 d.3	KNNR 5 ER-RATA N005070503 00000	Ułożenie rur osłonowych 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000