

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku Strażnicy OSP na LOK
ADRES INWESTYCJI : Ulatowo-Pogorzel
INWESTOR : Gminny Zespół Kultury i Sportu
ADRES INWESTORA : 06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14
BRANŻA : Instalacje elektryczne wewnętrzne oraz roboty elektryczne zewnętrzne

DATA OPRACOWANIA : luty 2010 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	gniazda hermetyczne	szt	5.1000			
2.	gniazda podtynkowe	szt	6.1200			
3.	łączniki instalacyjne'	szt	8.1600			
4.	łączniki instalacyjne - hermetyczne	szt	5.1000			
5.	obudowa TG emiter	szt	1.0000			
6.	Ogranicznik przep. ETITECwent	szt	1.0000			
7.	oprawy świetłówkowe OPK 2x40	kpl.	2.0000			
8.	oprawy świetłówkowe OSPR - 136	kpl.	2.0000			
9.	oprawy świetłówkowe OSPR - 136 z modulem	kpl.	1.0000			
10.	oprawy świetłówkowe OSPR - 236	kpl.	18.0000			
11.	oprawy świetłówkowe OSPR - 236 z modulem	kpl.	5.0000			
12.	oprawy świetłówkowe SRE 236 z rastrem	kpl.	3.0000			
13.	oprawy żarowe 100W	kpl.	3.0000			
14.	przewód ASXSn 4x25mm2 wielodrutowy	m	1.0400			
15.	puszki bakelitowe	szt	24.4800			
16.	S301 20AC	szt	3.0000			
17.	S303 35AC - w obudowie	szt	15.0000			
18.	śruby odciągowe	szt.	2.0400			
19.	Wentylator osiowy ścienny typu Standard 12H	szt	3.0000			
20.	wyłącznik DPX 100A	szt	1.0000			
21.	wyłącznik FR 40A	szt	4.0000			
22.	wyłącznik WP 60A w obudowie	szt	1.0000			
23.	YDY 5x10mm	m	14.5600			
24.	YDY 5x4mm	m	8.3200			
25.	YDY 5x6mm	m	44.7200			
26.	YDYp3x1,5	m	111.2800			
27.	YDYp3x2,5"	m	209.0400			
28.	złącze ZN emiter	szt	1.0000			
29.	materiały pomocnicze	zł				
				RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.7035		
2.	samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	m-g	2.1420		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	21.9429		
2.	robocizna""	r-g	111.5512		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty elektryczne zewnętrzne	
2	Instalacje elektryczne wewnętrzne	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty elektryczne zewnętrzne					
1	KNR 4-03 d.1 0809-03 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż przyłącza 4xAL25 o przekroju do 50 mm ² z podnośnika - budowlę o wys.do 12 m	przew.		
		1	przew.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-03 d.1 0801-01 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż stojaka dachowego o długości do 4 m i śr. rury do 80 mm dla przyłączy 2 i 4 przewodowych na dachu krytym eternitem - budowlę o wys.do 12 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-03 d.1 0509-03 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż licznika trójfazowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-03 d.1 0809-03 z.o.3.1. 9901-5	Montaż przyłącza ASXSn 4x25mm ² z podnośnika - budowlę o wys.do 12 m	przew.		
		1	przew.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-03 d.1 0801-01 z.o.3.1. 9901-5	Montaż haka odciągowego dla przyłącza napowietrznego ASXSn 4x25mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-03 d.1 0509-03 z.o.3.1. 9901-5	Montaż licznika trójfazowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-03 d.1 1013-02 [SST 7]	Wykonanie fundamentu dla złącza i tablicy TG	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KSNR 5 0201- d.1 08 [SST 7]	Montaż obudowy złącza ZN emiter	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 5 0201- d.1 08 [SST 7]	Montaż obudowy TG emiter	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Instalacje elektryczne wewnętrzne					
10	KSNR 5 0203- d.2 01 [SST 7]	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S303 35AC - w obudowie	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KSNR 5 0203- d.2 01 [SST 7]	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S301 20AC	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5 0406- d.2 01 [SST 3/E]	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyposażenie tablicy PSO Ogranicznik przep. ETITEC-went	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KSNR 5 0203- d.2 01 [SST 7]	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik FR 40A	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KSNR 5 0203- d.2 01 [SST 7]	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik DPX 100A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KSNR 5 0203-d.2.01 [SST 7]	Montaż wentylatora osiowego ściennego o wydajności 125m ³ /h typu Standard 12 H wraz z podłączeniem - Wentylator osiowy ścienny typu Standard 12H	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KSNR 5 0308-d.2.02 [SST 7]	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabinkach i szachtach z mocowaniem łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu, 40 mm ² Al - YDYp3x1,5	m		
		107	m	107.000	
				RAZEM	107.000
17	KSNR 5 0308-d.2.02 [SST 7]	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabinkach i szachtach z mocowaniem łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu, 40 mm ² Al - YDYp3x2,5	m		
		201	m	201.000	
				RAZEM	201.000
18	KSNR 5 0308-d.2.02 [SST 7]	Linie zasilające prowadzone przewodem YDY 5x6mm na tynku	m		
		43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
19	KSNR 5 0308-d.2.02 [SST 7]	Linie zasilające prowadzone przewodem YDY 5x4mm na tynku	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KSNR 5 0308-d.2.02 [SST 7]	Linie zasilające prowadzone przewodem YDY 5x10mm na tynku	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
21	KSNR 5 0501-d.2.02 [SST 7]	Montaż opraw żarowych 100W	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KSNR 5 0501-d.2.02 [SST 7]	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych SRE 236 z rastrem	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KSNR 5 0501-d.2.02 [SST 7]	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych OSPR - 236	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
24	KSNR 5 0501-d.2.02 [SST 7]	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych OSPR - 236 z modulem	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KSNR 5 0501-d.2.02 [SST 7]	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych OSPR - 136 z modulem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KSNR 5 0501-d.2.02 [SST 7]	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych OSPR - 136	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KSNR 5 0501-d.2.02 [SST 7]	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetłówkowych OPK 2x40	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KSNR 5 0203-d.2.01 [SST 7]	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wyłącznik WP 60A w obudowie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 5-08 d.2.0302-02 [SST 7]	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
30	KNR 5-08 d.2 0302-02 [SST 7]	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm; il. wylotów 3, przekrój przewo- du 2.5 mm2	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
31	KNR 5-08 d.2 0307-01 [SST 7]	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych p/t-1/bieg w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR 5-08 d.2 0307-01 [SST 7]	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych p/t-1/bieg w puszcze szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem hermetyczny	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 5-08 d.2 0309-01 [SST 7]	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z pod- łączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 5-08 d.2 0309-01 [SST 7]	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z pod- łączeniem - hermetyczne	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000