

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Cz I. Roboty przygotowawcze.			
1	KNR-W 2- d.1 01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1,64	km km	 1,640	
				RAZEM	1,640
2	KNNR 6 d.1 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 1641,44*3,9	m ² m ²	 6 401,616	
				RAZEM	6 401,616
3	KNNR 6 d.1 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1641,44*3,7	m ² m ²	 6 073,328	
				RAZEM	6 073,328
2		Cz. I. Nawierzchnia.			
4	KNNR 6 d.2 1002-06	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilości 13 dm ³ /m ² 1641,44*3,5	m ² m ²	 5 745,040	
				RAZEM	5 745,040
5	KNNR 6 d.2 1002-05	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 1641,44*3,5	m ² m ²	 5 745,040	
				RAZEM	5 745,040
6	KNNR 6 d.2 1002-04	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 1641,44*3,5	m ² m ²	 5 745,040	
				RAZEM	5 745,040
3		Cz I. Pobocza.			
7	KNR 2-31 d.3 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 1641,44*0,5*2	m ² m ²	 1 641,440	
				RAZEM	1 641,440
8	KNR 2-31 d.3 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (4 cm). Krotność = 4 1641,44*0,5*2	m ² m ²	 1 641,440	
				RAZEM	1 641,440
9	KNNR 6 d.3 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		Oznakowanie.			
10	KNNR 6 d.4 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000


WÓJ
Gminy Jednorzec
Krzysztof Andrzej Iwulski