

PRZEDMIAR

Przebudowa dróg gminnych polegająca na powierzchniowym potrójnym utrwaleniu emulsją asfaltową w m. Obórki, gm. Jednorożec.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	równinnym	km	0,430	
		0,43		RAZEM	0,430
2		Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m ²		
d.1	KNNR 6		m ²	1 688,193	
	1301-01	432,87*3,9		RAZEM	1 688,193
3		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	KNNR 6	10 cm	m ²	1 601,619	
	0112-05	432,87*3,7		RAZEM	1 601,619
2		Nawierzchnia.			
4	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszy-	m ²		
d.2	1002-06	wem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilości 13 dm ³ /m ²	m ²	1 515,045	
		432,87*3,5		RAZEM	1 515,045
5	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszy-	m ²		
d.2	1002-05	wem naturalnym o wym. 8-12 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	1 515,045	
		432,87*3,5		RAZEM	1 515,045
6	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszy-	m ²		
d.2	1002-04	wem naturalnym o wym. 5-8 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	1 515,045	
		432,87*3,5		RAZEM	1 515,045
3		Pobocza.			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-	m ²		
d.3	0202-09	bość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	216,435	
	(analogia)	432,87*0,5		RAZEM	216,435
8	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każ-	m ²		
d.3	0202-10	dy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (4 cm).	m ²	216,435	
	(analogia)	Krotność = 4		RAZEM	216,435
		432,87*0,5			