

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drażdżewo Nowe.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1 0111-01		0,995	km	0,995	
				RAZEM	0,995
2		FUNDAMENTOWANIE DRÓG			
2 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 995,0 m x 3,5 m	m ²		
d.2 0103-03		3482,50	m ²	3482,500	
				RAZEM	3482,500
3		PODBUDOWA			
3 KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 995,0 m x 3,5 m	m ²		
d.3 0114-07		3482,50	m ²	3482,500	
				RAZEM	3482,500
4		POTRÓJNE UTRWALENIE			
4 KNR 2-31		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 1 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW W WARSTWIE ŻWIROWEJ I WYPROFILOWANIEM SPADKÓW 995,0 m x 3,5 m	m ²		
d.4 1002-04		3482,50	m ²	3482,500	
				RAZEM	3482,500
5 KNR 2-31		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 2 995,0 m x 3,5 m	m ²		
d.4 1002-03		3482,50	m ²	3482,500	
				RAZEM	3482,500
6 KNR 2-31		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² - WARSTWA 3 995,0 m x 3,5 m	m ²		
d.4 1002-01		3482,50	m ²	3482,500	
				RAZEM	3482,500
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POBOCZA OBUSTRONNE			
7 KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 995,0 m x 1,0 m x 2	m ²		
d.5 0114-07 z.o. 2.13. 9902-01		1990	m ²	1990,000	
				RAZEM	1990,000